

ODLUKA
O DONOŠENJU CIJENA PRUŽANJA GRAĐEVINSKIH USLUGA OD STRANE
MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.

Ovom Odlukom se utvrđuju cijene građevinskih usluga za 2017. godinu, a za čije pružanje je ovlašten MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.

GRAĐEVINSKE USLUGE					
R.BR.	VRSTA USLUGE	JED.MJERE	CIJENA BEZ PDV-a	PDV	CIJENA S PDV-om
❖ ZEMLJANI RADOVI					
1.1.	Čišćenje terena od visokog raslinja	m ²	5,00	1,25	6,25
1.2.	Ručni iskop terena sa utovarom u kamion	m ³	700,00	175,00	875,00
1.3.	Strojno skidanje površinskog sloja terena u debljini 10-30 cm odvoz zemljanog materijala na deponij	m ³	135,00	33,75	168,75
1.4.	Strojni iskop u terenu B kategorije s odvozom na deponij	m ³	135,00	33,75	168,75
1.5.	Strojni iskop za trakaste temelje u terenu b kategorije s odvozom na deponij	m ³	180,00	45,00	225,00
1.6.	Ručno planiranje i čišćenje dna iskopa s zočnošću +- 3 cm	m ²	15,00	3,75	18,75
1.7.	Ručno nasipavanje i planiranje terena sa dovezenim materijalom sa točnošću +- 3cm, visina nasipavanja max 10cm (materijal nije u cijeni)	m ²	10,00	2,50	12,50
1.8.	Dobava, nasipavanje, nabivanje i planiranje sloja šljunka ili drobljenog kamena u sloju od 10 -25 cm ispod temeljnih konstrukcija	m ³	190,00	47,50	237,50

1.9.	Nasipavanje površine za zelenilo za sijanje trave i sadnju	m ³	150,00	37,50	187,50
❖ BETONSKI RADOVI					
2.1.	Šalovanje trakastih temelja i temeljnih stopa	m ²	80,00	20,00	100,00
2.2.	Šalovanje nadtemeljnih zidova Šalovanje zidova u jednostranoj oplati	m ²	100,00	25,00	125,00
2.3.	Šalovanje temeljne ploče	m ²	100,00	25,00	125,00
2.4.	Šalovanje zidova objekta do visine 2,80 m U cijenu uključena skela	m ²	70,00	17,50	87,50
2.5.	Šalovanje zidova objekta iznad 2,80 m u cijenu uključena skela	m ²	100,00	25,00	125
2.6.	Šalovanje ogradnih i potpornih zidova	m ²	80,00	20,00	100,00
2.7.	Šalovanje stupova	m ²	120,00	30,00	150,00
2.8.	Šalovanje greda i nadvoja	m ¹	100,00	25,00	125,00
2.9.	Šalovanje vertikalnih serklaža	m ¹	80,00	20,00	100,00
2.10.	Šalovanje horizontalnih serklaža	m ¹	80,00	20,00	100,00
2.11.	Šalovanje istaka	m ¹	50,00	12,50	62,50
2.12.	Šalovanje ravne ploče	m ²	100,00	25,00	125,00
2.13.	Šalovanje kosih ploča	m ²	120,00	30,00	150,00
2.14.	Šalovanje stubišta, podest i krakovi	m ²	350,00	87,50	437,50
2.15.	Betoniranje pod betona do 10 cm i temeljnih ploča od 10cm	m ²	75,00	18,75	93,75
2.16.	Betoniranje trakastih temelja i temeljnih stopa	m ³	650,00	162,50	812,50
2.17.	Betoniranje nad temeljnih zidova	m ³	650,00	162,50	812,50

2.18.	Betoniranje zidova objekta, potpornih i ogradnih zidova		m ³	700,00	175,00	875,00
2.19.	Betoniranje ravnih ploča cijena ovisi o debljini ploče	d=10 cm	m ²	85,00	21,25	106,25
		d=15 cm	m ²	100,00	25,00	125,00
2.20.	Betoniranje kosih ploča	d=15 cm	m ²	110,00	27,50	137,50
2.21.	Betoniranje vertikalnih i horizontalnih serklaža nadvoja i greda		m ³	700,00	175,00	875,00
2.22.	Betoniranje stubišta		m ³	750,00	187,50	937,50
2.23.	Betoniranje montažnih elemenata zašalovanih u oplati		m ³	800,00	200,00	1000,00
2.24.	Betoniranje elemenata ručno zamiješano na licu mjesta		m ³	900,00	225,00	1125,00
2.25.	Ugradnja armature, MA i RA		kg	8,50	2,13	10,63
❖ ZIDARSKI RADOVI						
3.1.	Zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova blok opekom u produžnom cementnom mortu	d=25 cm	m ²	240,00	60,00	300,00
	Zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova blok opekom	d=20 cm	m ²	225,00	56,25	281,25
	Zidanje zidova u blok - itong	d=25 cm	m ²	275,00	68,75	343,75
	Zidanje zidova u blok - itong	d=20 cm	m ²	240,00	60,00	300,00
3.2.	Zidanje pregradnih zidova blok opekom u produžnom cementnom mortu	d=10 cm	m ²	165,00	41,25	206,25
3.3.	Zidanje pregradnim blokom itong d=10 cm		m ²	195,00	48,75	243,75
3.4	Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od kamena. U cijenu uključeni rad i mat.		m ³	1350,00	337,50	1687,50
3.5.	Dobava i ugradba montažnih nadvoja nad vratima i prozorima.		kom	165,00	41,25	206,25

3.6.	Izrada cementne glazure u sloju od 5cm s cementnim estrihom M-205	m ²	80,00	20,00	100,00
3.7.	Izrada cementne glazure u sloju od 4-8 cm u min. nagiba 1%, cementnim estrihom M-25	m ²	100,00	25,00	125,00
3.8.	Izrada cementne glazure (armirani plivajući estrih) poda u sloju od d=4 cm cementnim estrihom M-25. Stavka obuhvaća polaganje elastificiranih ploča od ekspaniranog polistirena d=2 cm te preko njega PE foliju d=0,25 mm.	m ²	125,00	31,25	156,25
3.9.	Žbukanje vanjskih zidova cementnom žbukom(špruc, grubo navlačenje i završni fini namaz)	m ²	120,00	30,00	150,00
3.10	Izravnavanje vanjskih zidova cementnom žbukom u sloju od 1-4cm	m ²	80,00	20,00	100,00
3.11.	Žbukanje unutarnjih zidova od opeke vapneno gipsanom žbukom u sloju od 2 cm na za to pripremljenu podlogu	m ²	80,00	20,00	100,00
3.12.	Žbukanje stropova vapneno gipsanom žbukom u sloju od 2 cm	m ²	90,00	22,50	112,50
3.13.	Zidarska obrada podgleda AB ploča, stubišnih karkova, podesta i polupodesta, brušenje neravnina i zapunjavanje rupa (dersovanje)	m ²	80,00	20,00	100,00
3.14.	Čišćenje objekta tijekom i po završetku svih radova	m ²	30,00	7,50	37,50
❖ FASADERSKI RADOVI					
4.1.	Montaža i demontaža cijevne skele oko objekta obračun po m ² vertikalne projekcije	m ²	30,00	7,50	37,50
4.2.	Postava mrižice i ljepila u dva sloja, prije bojanja fasadnom bojom ili akrilnom žbukom	m ²	35,00	8,75	43,75

4.3.	Postava PVC okapnice	m1	10,00	2,50	12,50
4.4.	Postava PVC-kantuna	m1	15,00	3,75	18,75
4.5.	Izrada fasade akrilnom žbukom na gotovu podlogu	m2	50,00	12,50	62,50
4.6.	Izrada vanjske fasade akrilnim ili silikatnim bojanjem na gotovu podlogu koja je prije bojanja impregnirana	m2	30,00	7,50	37,50
4.7.	Izrada DEMIT termoizolirane fasade objekta od EPS- ekspandiranog polistirena debljine d=10 cm ljepljenog polimer cementnim ljepilom za zid, na EPS se nanosi dvostruki sloj cementnog ljepila d=0,5 cm s utisnutom staklenom mrežicom Završna -zaštitna ukrasna silikatna žbuka d=0,3 cm	m ²	250,00	62,50	312,50
❖ KROVOPOKRIVAČKI RADOVI					
5.1.	Izrada kosog dvostrešnog krova ili krova sa više voda na AB-ploči sa svim elementima drvene konstrukcije krovšta, izolacije i pokrova. Rogovi 10/12 cm se pričvršćuju za ab ploču pomoću ankera. murali 8/5 uzduž rogova te letve 5/3 za postavu crijepa. Izolacijski slojevi krovšta sadrže: parnu branu- bitumenska ljepenka termoizolacija od staklene vune d=14 cm te paropropusne folije. Pokrov je crijep Mediteran.	- Brodski pod - Paropropusna folija - Murali 5x8 - Termoizolacija 5 cm - Paropropusna folija - Kantinele 3/5, duple m ²	510,00	127,50	637,50

5.2.	Izrada kosog dvostrešnog krova ili sa više voda na AB-ploči sa svim elementima: ljepenka V3, murali 5x8, termoizolacija 5cm, paropropusna folija, kantinele 5x3 u dva smjera, kupe mediteranke	m ²	350,00	87,50	437,50
5.3.	Izrada kosog dvostrešnog drvenog krova (stambeni prostor) Slojevi krova: - Rogovi 10/12 - Brodski pod - Paropropusna folija - Murali 5x8 - Termoizolacija 5 cm - Paropropusna folija - Kantinele 3/5, duple	m ²	400,00	100,00	500,00
5.4.	Izrada kosog dvostrešnog ili sa više voda drvenog krova (na otvorenom prostoru) Slojevi krova: Rogovi 10x12 ili 14x12 Brodski pod Paropropusna folija Kantinele u dva smjera (duple) Pokrov kupa mediteranka	m ²	300,00	75,00	375,00
5.5.	Postava gurle i vertikala, (pocinčani lim)	m ¹	100,00	25,00	125,00
5.6.	Postava gurla i vertikala, pocinčani obojeni lim	m ¹	150,00	37,50	187,50
5.7.	Izrada i opšivanje krovne uvale i opšavnog lima na zabatima				
	pocinčani lim	m ¹	120,00	30,00	150,00
	obojeni pocinčani lim	m ¹	180,00	45,00	225,00
❖ KERAMIČARSKI RADOVI					
6.1.	Dobava i postava podnih i zidnih pločica u kupaonama i sanitarijama, pločice po izboru investitora Pločice u vrijednosti do 100 kn	m ²	175,00	43,75	218,75
6.2.	Postava bordura, cokula i obrada špala od keramičkih pločica	m ¹	80,00	20,00	100,00

6.3.	Postava kutnih PVC lajsni na svim istaknutim uglovima. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.	m1	50,00	12,50	62,50
❖ PARKETARSKI RADOVI					
7.1.	Postava laminata i lajsni Laminat do 100 kn vrijednosti	m ²	140,00	35,00	175,00
❖ SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI					
8.1.	Bojanje starih zidova sa pripremom	m ²	18,00	4,50	22,50
8.2.	Struganje stare boje	m ²	5,00	1,25	6,25
8.3.	Impregnacija i grubo gipsanje	m ²	3,00	0,75	3,75
8.4.	Gletanje zidova i stropova (Teranil)	m ²	14,00	3,50	17,50
8.5.	Bojanje gletanih zidova (Jupol)	m ²	8,00	2,00	10,00
8.6.	Temeljna boja, kitanje, bojanje i lakiranje	m ²	80,00	20,00	100,00
8.7.	Lazurne boje (Belton, Beltop, Sadolin i sl.)	m ²	40,00	10,00	50,00
8.8.	Građevinska i ostala bravarija	m ²	40,00	10,00	50,00
❖ VANJSKO UREĐENJE					
9.1.	Izrada dobava i postava rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8x20x50 cm Obračun po m ¹ izvedenog rubnjaka s posteljicom i betonom.	m ¹	120,00	30,00	150,00
9.2.	Izrada, dobava i postava rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog presjeka 15x 20x 100 Obračun po m ¹ izvedenog rubnjaka s posteljicom i betonom.	m ¹	145,00	36,25	181,25
9.2.	Izrada dobava i postava prefabriciranog betonskog popločenja raznih dimenzija po odabiru projektanta Ploče se postavljaju u podložni sloj 3-5 cm pijeska	m ²	250,00	62,50	312,50

❖ KAMENO KLESARSKI RADOVI					
10.1.	Zidanje kamenog zida lomljenim kamenom	m ²	250,00	62,50	312,50
10.2.	Zidanje kamenog zida lomljenim kamenom kao ciklopski vez	m ²	430,00	107,50	537,50
10.3.	Postavljanje kamenih poklopnica d=3cm	m ²	290,00	72,50	362,50
10.4.	Nabava i ugradnja štokovanog kamena od 2cm na podu	m ²	330,00	82,50	412,50
10.5.	Nabava i ugradnja benkovačkog kamena po podu	m ²	180,00	45,00	225,00
10.6.	Nabava i ugradnja fasadnog kamena: antikni štokovano-četkani debljine 3cm	m ²	520,00	130,00	650,00
10.7.	Nabava i ugradnja antikno štokovano četkanog kamena za pod debljine 3cm	m ²	440,00	110,00	550,00
10.8.	Nabava i ugradnja antikno četkanog kamena debljine 2cm	m ²	400,00	100,00	500,00
10.9.	Nabavka i ugradnja kamena za oblaganje stupova (kamen štokovano četkani debljine 3 cm)	m ¹	270,00	67,50	337,50
10.10.	Nabav i ugradnja cokula	m ¹	110,00	27,50	137,50
❖ IZOLATERSKI RADOVI					
11.1.	Hidroizolacija podova bitumenskom ljepenkam V-3 Stavka obuhvaća nabavu ljepenke, recitola i ugradnju	m ²	55,00	13,75	68,75
11.2.	Hidroizolacija podova i zidova polimercementnim izolacijama	m ²	70,00	17,50	87,50
11.3.	Termoizolacija podova stirađurom od;				
	od 2cm	m ²	35,00	8,75	43,75
	od 5cm	m ²	65,00	16,265	81,25
11.4.	Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na	m ²	95,00	23,75	118,75

	vertikalne i horizontalne serklaže, stupove i AB nadvoje.				
❖ OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI					
12.1.	Postavljanje gotove ograde U cijenu nije uključena oграда i njezini elementi za učvršćivanje	m ²	40,00	10,00	50,00
12.2.	Montaža i demontaža velike bine	kom	1.500,00	375,00	1.875,00
12.3.	Montaža i demontaža male bine	kom	700,00	175,00	875,00
12.4.	Rad radnika na ostalim radovima	h	70,00	17,50	87,50
❖ ELEKTRIČNA INSTALACIJA					
13.1.	Dobava i postavljanje te spajanje kućnog priključnog mjernog ormara KPMO s ugrađenom opremom	kom	300,00	75,00	375,00
13.2.	Dobava i postavljanje kabela PPOOY 5x 10 mm ² od KPMO do RO	m ¹	50,00	12,50	62,50
13.3.	Dobava ,ugradnja i spajanje razvodnog ormara, plastični ugradni RO1 s sljedećom opremom :				
	Zaštitna strujna sklopka 40/0,03A	kom	250,00	62,50	312,50
	Automatski osigurač B10A	kom	25,00	6,25	31,25
	Automatski osigurač B16A	kom	25,00	6,25	31,25
	Automatski osigurač B20A/3	kom	25,00	6,25	31,25
	Automatski osigurač C32A/3	kom	25,00	6,25	31,25
	Radne stezaljke, ožičenja i sitni materijal	kom	100,00	25,00	125,00
13.4.	Dobava postava i spajanje kabela PPY 3x1.5 mm ² za rasvjetu,tipkala,ventilatore, sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi ERC 20mm, djelomično u tičino cijevi, sa cijevima i razvodnim kutijama, prosječne duljine 12 m	kom	165,00	41,25	206,25

13.5.	Dobava, postavljanje i spajanje kabela PPY 3x2.5 mm ² za priključnice, bojlere, štednjak, sa štemanjem zidova i gipsanjem te uvlačenjem u tičino cijevi djelomično, prosječne duljine 10 m	kom	180,00	45,00	225,00
13.6.	Dobava i postava vodiča P/F 10 mm ² žuto zelene boje od RO do KIP	m ^l	16,00	4,00	20,00
13.7.	Dobava i postavljanje vodiča P/F 6 mm ² žuto zelene boje uvlačenjem u cijevi 16 mm s	m ^l	12,00	3,00	15,00
13.8.	Postavljanje svjetiljki po izboru investitora (samo rad)	kom	30,00	7,50	37,50
13.9.	Dobava, postavljanje i spajanje sklopki	kom	52,00	13,00	65,00
13.10.	Dobava i postavljanje izmjeničnih sklopki	kom	58,00	14,50	72,50
13.11.	Dobava postava i spajanje priključnica šuko	kom	68,00	17,00	85,00
13.12.	Dobava, postavljanje i spajanje priključnice dvostruke šuko	kom	120,00	30,00	150,00
13.13.	Dobava, postavljanje i spajanje obične nadžbukne sklopke IP44	kom	72,00	18,00	90,00
13.14.	Dobava, postavljanje i spajanje priključnice šuko nadžbukne IP44	kom	80,00	20,00	100,00
13.15.	Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm s uporabom križnih spojnika 60x60 mm	m ^l	25,00	6,25	31,25
❖ INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJA					
14.1.	Kanalizacijske cijevi, dobava i montaža PVC ili PP kanalizacijskih cijevi međusobno spajanih orginalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo sav potreban materijal, Ø110	m ^l	60,00	15,00	75,00
14.2.	Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost.	kom	300,00	75,00	375,00
14.3.	Dobava i montaža kanalizacijskih RAU-PP cijevi kao tip REHAU otporne na kemikalije iz				

	<p>otpadnih voda i vanjske utjecaje. Uključiti lukove svih stupnjeva, fazonske komade, revizije, materijal za spajanje i učvršćenje kao i sitni i pomoćni materijal i rad:</p> <p style="text-align: center;">Φ32</p> <p style="text-align: center;">Φ50</p> <p style="text-align: center;">Φ75</p>	ml	15,00	3,75	18,75
			20,00	5,00	25,00
			25,00	6,25	31,25
14.4.	<p>Vodovodne PP cijevi</p> <p>Dobava i montaža polipropilenskih cijevi sa spajanjem "press" spojnica kao Pipelife ili Wavin. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade, potrebni pričvrtni materijal te izolaciju. Cijevi u podovima i zidovima je potrebno izolirati. U cijenu uključivo tlačno ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 15 bara, te ispitivanje i dezinfekcija cijevovoda i bakteriološki pregled uz predočenje atesta sa laboratorijskim pretragama za tehnički pregled. Obračun po m' montirane i ispitane cijevi.</p> <p style="text-align: center;">Φ15</p> <p style="text-align: center;">Φ20</p>	ml	30,00	7,50	37,50
			35,00	8,75	43,75
14.5.	<p>Slobodno protočni zidni ventil</p> <p>Dobava i montaža slobodno protočnih ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.</p>				

	Φ15	kom	80,00	20,00	100,00
	Φ20		100,00	25,00	125,00
15.1.	<p>Podna WC školjka</p> <p>Dobava i ugradba podne WC školjke od keramike I klase s donjim odvodom. U stavku je uključena dobavu i ugradbu štednog niskomontažnog vodokotlića s ispiromnom cijevi promjera Ø25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od tvrde plastike, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski kit za brtvljenje, četku za WC, te tipsku gumenu brtvu (manžetu) za priključak na odvodnu vertikalu. Obračun po ugrađenom kompletu.</p>	komplet	1000,00	250,00	1250,00
15.2.	<p>Umivaonik</p> <p>Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Obračun po ugrađenom kompletu.</p>	komplet	1300,00	325,00	1625,00
15.3.	<p>Sitni pribor od inox-a</p> <p>Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - držač toaletnog papira sa poklopcem - sapunjara za tekući sapun 	komplet	600,00	150,00	750,00

	- metalna kanta za otpatke s poklopcem - držač papirnatih ručnika uz umivaonik				
15.4.	Tuš kada Dobava i ugradnja tuš kade, tuš kabine i pripadajuće slavine	komplet	1400,00	350,00	1750,00
15.5.	Nabavka i ugradnja bojlera od 80 l	komplet	1200,00	300,00	1500,00

I

Cijene iz ovog Cjenika se odnose na građevinske usluge koje pruža MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. Cijene su prikazane u kunama, s i bez PDV-a.

II

Cijene iz Cjenika se primjenjuju od 01.01.2017. godine.

III

Na cijene iz ovog Cjenika suglasnost daje općinski načelnik.

U Marini, 13. siječnja 2017. godine

DIREKTOR

